Entretien de la climatisation

Que pouvez-vous attendre de notre technicien ?

Etape 1 :

- Contrôle général de l'installation.
- Rassembler des informations auprès de l'utilisateur, discuter des rapports des erreurs et/ou des problèmes éventuels.

Etape 2 :

Entretien et inspection de toutes les unités intérieurs.

- Nettoyage du filtre fin
- Remplacement du filtre catalyseur et du bio filtre (si présent)
- Nettoyage de l'évaporateur
- Contrôle et nettoyage de l'évacuation des condensats.
- Vérification électrique sur des connexions lâches
- Vérification des connexions des réfrigérants
- Nettoyage de la coiffe

Etape 3 :

Entretien et inspection de l'unité extérieure

- Vérification et nettoyage du condenseur
- Vérification électrique sur des connexions lâches
- Vérification des connexions des réfrigérants
- Nettoyage de la coiffe

Etape 4 :

Vérification du fonctionnement général de l'installation

- Établir le rapport de travail
- Explication des travaux et de la facturet